

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO OURO - RS

ORÇAMENTO GLOBAL PARALELEPÍPEDOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO CO PARALELEPÍPEDOS

LOCAL: RUAS: CHICO PACIÊNCIA, ALBINO ZANELA E RUA DA QUADRA 62 E

DATA: MARÇO 2015

BDI: 21,68%

Extensão: 463,10 m

Área: 3.123,85 m²

ITEM	cod.	ref.	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
						MAT.	M.O	MAT.	M.O	
			INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.0										
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de Obras PADRÃO CAIXA	m²	6,00	216,88	54,22	1.301,28	325,32	1.626,60
1.2	73682	SINAPI	Marcação drenagem pluvial topografia	m	415,00	1,23	0,15	510,45	62,25	572,70
1.3				m³		-	-	-	-	-
1.4				m²				-	-	-
1.5				m³				-	-	-
1.6				m²				-	-	-
1.7				m³				-	-	-
			TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO			-	-	1.811,73	387,57	2.199,30
						-	-			
			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO							
2.0										
2.1	72961	SINAPI	Regularização mecanizada de superfície	m²	3.123,85	0,98	0,24	3.061,37	749,72	3.811,09
2.2	90082	SINAPI	Escavação mecânica de solo até 1,5m	m³				-	-	-
2.3	COMP.	SINAPI	Pavimentação paralelepípedos colchão P6 brita 7cm	m²	3.123,85	32,39	9,18	101.181,50	28.676,94	129.858,44
2.4	2S0491003	SICRO	Meio fio concreto pré-moldado 10x30cm	m	750,00	17,92	5,98	13.440,00	4.485,00	17.925,00
2.5	83677	SINAPI	Tubo concreto 400mm FORN. INST. INC. ESC.	m	415,00	28,26	73,04	11.727,90	30.311,60	42.039,50
2.6	2S0496001	SICRO	Boca de lobo	und	17,00	514,76	78,34	8.750,92	1.331,78	10.082,70
2.7	73964/005	SINAPI	Reaterro e compactação mecânica	m³	318,46	-	10,53	-	3.353,38	3.353,38
2.8	72971	SINAPI	Compactação piso poliedrico	m²	3.123,85	0,20	0,17	624,77	531,05	1.155,82
			TOTAL DA DRENAGEM E OAC			-	-	138.786,46	69.439,47	208.225,93
						-	-			
			SINALIZAÇÃO							
3.0										
3.1	73892/002	SINAPI	Exec. Passeio concreto Fck 12 Mpa 7 cm c/ junta dil.	m²	1.817,09	26,07	8,69	47.371,53	15.790,51	63.162,04
3.2	87298/ME	SIN+MER	PISO POD. T. ALERTA E DIRECIONAL	m²	219,32	29,40	6,30	6.448,00	1.381,71	7.829,71
3.3	4S0620002	SICRO	SIN. VERT. PLACA REGULAM. SEMI REFLEXIVA	m²	2,75	144,30	139,85	396,82	384,58	781,40
3.4	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO 2" H=3,20m	m	38,40	40,89	29,00	1.570,17	1.113,60	2.683,77
3.5	73972/001	SINAPI	concreto p/ as. Placas	m³	0,69	341,12	81,87	235,37	56,49	291,86
3.6	73907/006	SINAPI	Rampa para deficiente fisico	m²	34,58	50,71	2,11	1.753,55	72,96	1.826,51
3.7	94121	SINAPI	Placa nome de rua	und	10,00	65,20	19,05	652,00	190,50	842,50
			TOTAL DA SINALIZAÇÃO					58.427,44	18.990,35	77.417,79
			VALOR TOTAL DA OBRA					199.025,63	88.817,39	287.845,41

obs. A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento em conformidade com obras em andamento e licitadas.

CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
 ENGº CIVIL CREA 60.388 - D

BENHUR FRANCISCO VANZ
 PREFEITO MUNICIPAL