

ORÇAMENTO PARALELEPÍPEDOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO CO PARALELEPÍPEDOS
LOCAL: RUA: CHICO PACIÊNCIA
DATA: MARÇO 2015
BDI: 21,68%

Extensão: 180,40 m
Área: 1.604,00 m²

ITEM	cod.	ref.	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
						MAT.	M.O	MAT.	M.O	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de Obras PADRÃO CAIXA	m²	3,00	216,88	54,22	650,64	162,66	813,30
1.2	73682	SINAPI	Marcação drenagem pluvial topografia	m	250,00	1,23	0,15	307,50	37,50	345,00
1.3				m³		-	-	-	-	-
1.4				m²				-	-	-
1.5				m³				-	-	-
1.6				m²				-	-	-
1.7				m³				-	-	-
			TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO			-	-	958,14	200,16	1.158,30
						-	-			
2.0			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO			-	-			
2.1	72961	SINAPI	Regularização mecanizada de superfície	m²	1.604,00	0,98	0,24	1.571,92	384,96	1.956,88
2.2	90082	SINAPI	Escavação mecânica de solo até 1,5m	m³				-	-	-
2.3	COMP.	SINAPI	Pavimentação paralelepipedos colchão Pó brita 7cm	m²	1.604,00	32,39	9,18	51.953,56	14.724,72	66.678,28
2.4	2S0491003	SICRO/SIN	Meio fio concreto pré-moldado 10x30cm	m	367,00	17,92	5,98	6.576,64	2.194,66	8.771,30
2.5	83677	SINAPI	Tubo concreto 400mm FORN. INST. INC. ESC.	m	250,00	28,26	73,04	7.065,00	18.260,00	25.325,00
2.6	2S0496001	SICRO	Boca de lobo	und	10,00	514,76	78,34	5.147,60	783,40	5.931,00
2.7	73964/005	SINAPI	Reaterro e compactação mecânica	m³	193,66	-	10,53	-	2.039,23	2.039,23
2.8	72971	SINAPI	Compactação piso poliedrico	m²	1.604,00	0,20	0,17	320,80	272,68	593,48
			TOTAL DA DRENAGEM E OAC			-	-	72.635,52	38.659,65	111.295,17
						-	-			
3.0			SINALIZAÇÃO			-	-			
3.1	73892/002	SINAPI	Exec. Passeio concreto Fck 12 Mpa 7 cm c/ junta dil.	m²	1.063,89	26,07	8,69	27.735,61	9.245,20	36.980,81
3.2	87298/ME	SIN+ME	PISO POD. T. ALERTA E DIRECIONAL	m²	110,16	29,40	6,30	3.238,70	694,00	3.932,70
3.3	4S0620002	SICRO	SIN. VERT. PLACA REGULAM. SEMI REFLEXIVA	m²	0,99	144,30	139,85	142,85	138,45	281,30
3.4	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO 2" H=3,20m	m	16,00	40,89	29,00	654,24	464,00	1.118,24
3.5	73972/001	SINAPI	concreto p/ as. Placas	m³	0,29	341,12	81,87	98,92	23,74	122,66
3.6	73907/006	SINAPI	Rampa para deficiente físico	m²	19,76	50,71	2,11	1.002,02	41,69	1.043,71
3.7	94121	SINAPI	Placa nome de rua	und	5,00	65,20	19,05	326,00	95,25	421,25
			TOTAL DA SINALIZAÇÃO					33.198,34	10.702,33	43.900,67
VALOR TOTAL DA OBRA								106.792,00	49.562,14	156.354,14

obs. A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento em conformidade com obras em andamento e licitadas.
O ITEM 2.3 DA PLANILHA POSSUI SEUS COMPONENTES E CODIGOS NA DECLARAÇÃO; E NO ITEM 2.4 O MEIO FIO É MÉDIA COMO SINAPI (CODIGO 4062)

CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
ENGº CIVIL CREA 60.388 - D

BENHUR FRANCISCO VANZ
PREFEITO MUNICIPAL