

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO OURO - RS

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍEDOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO CO PARALELEPÍEDOS
LOCAL: RUA JOÃO CARNIEL
DATA: ABRIL 2015
BDI: 21,68%

Extensão: 468,12 m
Área: 5.760,43 m²

ITEM	cod.	ref.	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
						MAT.	M.O	MAT.	M.O	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de Obras Padrão Caixa	m²	3,00	216,88	54,22	650,64	162,66	813,30
1.2	73682	SINAPI	Marcação drenagem pluvial topografia	m	418,15	1,23	0,15	514,32	62,72	577,04
			TOTAL DO ITEM INSTALAÇÃO DA OBRA			-	-	1.164,96	225,38	1.390,34
						-	-			
2.0			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO			-	-			
2.1	72961	SINAPI	Regularização mecanizada de superfície	m²	4.484,59	0,98	0,24	4.394,89	1.076,30	5.471,19
2.2	90082	SINAPI	Escavação mecânica de solo até 1,5m	m³				-	-	-
2.3	COMP.	SINAPI	Pavimentação paralelepípedos sobre colchão de Pó- de-brita esp. = 7cm	m²	4.484,59	32,39	9,18	145.255,87	41.168,53	186.424,40
2.4	2S0491003	SICRO/SIN	Meio fio concreto pré-moldado 10x30cm	m	936,25	17,92	5,98	16.777,60	5.598,77	22.376,37
2.5	83677	SINAPI	Tubo concreto 400mm (fornecimento, instalação e incluso escavação)	m	418,15	28,26	73,04	11.816,91	30.541,67	42.358,58
2.6	2S0496001	SICRO	Boca de lobo	und	21,00	514,76	78,34	10.809,96	1.645,14	12.455,10
2.7	73964/005	SINAPI	Reaterro e compactação mecânica	m³	367,90	-	10,53	-	3.873,98	3.873,98
2.8	72971	SINAPI	Compactação piso poliedrico	m²	4.484,59	0,20	0,17	896,91	762,38	1.659,29
			TOTAL ITEM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO			-	-	189.952,14	84.666,77	274.618,91
						-	-			
3.0			SINALIZAÇÃO			-	-			
3.1	73892/002	SINAPI	Execução de passeio em concreto Fck 12Mpa, esp. = 7 cm c/ junta de dilatação	m²	1.275,84	23,97	9,49	30.581,88	12.107,72	42.689,60
3.2	87298/ME	SIN+ME	Piso Pod. Tátil de Alerta e Direcional	m²	403,70	29,40	6,30	11.868,78	2.543,31	14.412,09
3.3	4S0620002	SICRO	Sinalização Vertical placa regulam. Semi reflexiva	m²	0,99	144,30	139,85	142,85	138,45	281,30
3.4	7696	SINAPI	Tubo Aço Galvanizado 2" H=3,20m	m	16,00	40,89	29,00	654,24	464,00	1.118,24
3.5	73972/001	SINAPI	Concreto p/ as. Placas	m³	0,29	341,12	81,87	98,92	23,74	122,66
3.6	73907/006	SINAPI	Rampa para deficiente físico (área por rampa=1,75m²)	m²	21,00	50,71	2,11	1.064,91	44,31	1.109,22
3.7	94121	SINAPI	Placa nome de rua	und	4,00	65,20	19,05	260,80	76,20	337,00
			TOTAL DO ITEM SINALIZAÇÃO					44.672,38	15.397,73	60.070,11
VALOR TOTAL DA OBRA								235.789,48	100.289,88	336.079,36

OBS: A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento em conformidade com obras em andamento e licitadas.
O ITEM 2.3 DA PLANILHA POSSUI SEUS COMPONENTES E CODIGOS NA DECLARAÇÃO; E NO ITEM 2.4 O MEIO FIO É MÉDIA COMO SINAPI (CODIGO 4062)
NO ITEM 3.1 DA PLANILHA, FOI DESCONTADO DA ÁREA DO PASSEIO EM CONCRETO, VALOR REFERENTE A ESPESSURA MENOR NOS LOCAIS ONDE O O PISO PODOTÁTIL SERÁ ASSENTADO.

VINÍCIUS DUTRA FLORES
ENGº CIVIL CREA/SC 118742-1

BENHUR FRANCISCO VANZ
PREFEITO MUNICIPAL