

ORÇAMENTO PARALELEPÍPEDOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO CO PARALELEPÍPEDOS
LOCAL: RUA: ALBINO ZANELA
DATA: MARÇO 2015
BDI: 21,68%

Extensão: 87,70 m
Área: 789,45 m²

ITEM	cod.	ref.	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
						MAT.	M.O	MAT.	M.O	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de Obras PADRÃO CAIXA	m²	3,00	216,88	54,22	650,64	162,66	813,30
1.2	73682	SINAPI	Marcação drenagem pluvial topografia	m	39,00	1,23	0,15	47,97	5,85	53,82
1.3				m³		-	-	-	-	-
1.4				m²				-	-	-
1.5				m³				-	-	-
1.6				m²				-	-	-
1.7				m³				-	-	-
			TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO			-	-	698,61	168,51	867,12
						-	-			
2.0			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO			-	-			
2.1	72961	SINAPI	Regularização mecanizada de superfície	m²	789,45	0,98	0,24	773,66	189,46	963,12
2.2	90082	SINAPI	Escavação mecânica de solo até 1,5m	m³				-	-	-
2.3	COMP.	SINAPI	Pavimentação paralelepipedos colchão Pó brita 7cm	m²	789,45	32,39	9,18	25.570,28	7.247,15	32.817,43
2.4	2S0491003	SICRO/SIN	Meio fio concreto pré-moldado 10x30cm	m	165,00	17,92	5,98	2.956,80	986,70	3.943,50
2.5	83677	SINAPI	Tubo concreto 400mm FORN. INST. INC. ESC.	m	39,00	28,26	73,04	1.102,14	2.848,56	3.950,70
2.6	2S0496001	SICRO	Boca de lobo	und	4,00	514,76	78,34	2.059,04	313,36	2.372,40
2.7	73964/005	SINAPI	Reaterro e compactação mecânica	m³	30,20	-	10,53	-	318,00	318,00
2.8	72971	SINAPI	Compactação piso poliedrico	m²	789,45	0,20	0,17	157,89	134,20	292,09
			TOTAL DA DRENAGEM E OAC			-	-	32.619,81	12.037,43	44.657,24
						-	-			
3.0			SINALIZAÇÃO			-	-			
3.1	73892/002	SINAPI	Exec. Passeio concreto Fck 12 Mpa 7 cm c/ junta dil.	m²	591,91	26,07	8,69	15.431,09	5.143,69	20.574,78
3.2	87298/ME	SIN+MER	PISO POD. T. ALERTA E DIRECIONAL	m²	66,96	29,40	6,30	1.968,62	421,84	2.390,46
3.3	4S0620002	SICRO	SIN. VERT. PLACA REGULAM. SEMI REFLEXIVA	m²	1,03	144,30	139,85	148,62	144,04	292,66
3.4	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO 2" H=3,20m	m	12,80	40,89	29,00	523,39	371,20	894,59
3.5	73972/001	SINAPI	concreto p/ as. Placas	m³	0,23	341,12	81,87	79,13	18,99	98,12
3.6	73907/006	SINAPI	Rampa para deficiente físico	m²	9,88	50,71	2,11	501,01	20,84	521,85
3.7	94121	SINAPI	Placa nome de rua	und	3,00	65,20	19,05	195,60	57,15	252,75
			TOTAL DA SINALIZAÇÃO					18.847,46	6.177,75	25.025,21
VALOR TOTAL DA OBRA								52.165,88	18.383,69	70.549,57

obs. A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento em conformidade com obras em andamento e licitadas.

O ITEM 2.3 DA PLANILHA POSSUI SEUS COMPONENTES NA DECLARAÇÃO, E NO ITEM 2.4 O MEIO FIO É MÉDIA DO SICRO COM O SINAPI (COD. 4062)

CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
ENGº CIVIL CREA 60.388 - D

BENHUR FRANCISCO VANZ
PREFEITO MUNICIPAL