

ORÇAMENTO PARALELEPÍPEDOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO CO PARALELEPÍPEDOS
LOCAL: RUA: RUA DA QUADRA 62
DATA: MARÇO 2015
BDI: 21,68%

Extensão: 115,00 m
Área: 730,40 m²

ITEM	cod.	ref.	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO GERAL
						MAT.	M.O	MAT.	M.O	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de Obras PADRÃO CAIXA	m²		216,88	54,22	-	-	-
1.2	73682	SINAPI	Marcação drenagem pluvial topografia	m	126,00	1,23	0,15	154,98	18,90	173,88
1.3				m³		-	-	-	-	-
1.4				m²				-	-	-
1.5				m³				-	-	-
1.6				m²				-	-	-
1.7				m³				-	-	-
			TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO			-	-	154,98	18,90	173,88
						-	-			
2.0			DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO			-	-			
2.1	72961	SINAPI	Regularização mecanizada de superfície	m²	730,40	0,98	0,24	715,79	175,29	891,08
2.2	90082	SINAPI	Escavação mecânica de solo até 1,5m	m³				-	-	-
2.3	COMP.	SINAPI	Pavimentação paralelepipedos colchão Pó brita 7cm	m²	730,40	32,39	9,18	23.657,65	6.705,07	30.362,72
2.4	2S0491003	REGISUL	Meio fio concreto pré-moldado 10x30cm	m	218,00	17,92	5,98	3.906,56	1.303,64	5.210,20
2.5	83677	SINAPI	Tubo concreto 400mm FORN. INST. INC. ESC.	m	126,00	28,26	73,04	3.560,76	9.203,04	12.763,80
2.6	2S0496001	SICRO	Boca de lobo	und	3,00	514,76	78,34	1.544,28	235,02	1.779,30
2.7	73964/005	SINAPI	Reaterro e compactação mecânica	m³	94,60	-	10,53	-	996,13	996,13
2.8	72971	SINAPI	Compactação piso poliedrico	m²	730,40	0,20	0,17	146,08	124,16	270,24
			TOTAL DA DRENAGEM E OAC			-	-	33.531,12	18.742,35	52.273,47
						-	-			
3.0			SINALIZAÇÃO			-	-			
3.1	73892/002	SINAPI	Exec. Passeio concreto Fck 12 Mpa 7 cm c/ junta dil.	m²	161,29	26,07	8,69	4.204,83	1.401,61	5.606,44
3.2	87298/ME	SIN+MER	PISO POD. T. ALERTA E DIRECIONAL	m²	42,20	29,40	6,30	1.240,68	265,86	1.506,54
3.3	4S0620002	SICRO	SIN. VERT. PLACA REGULAM. SEMI REFLEXIVA	m²	0,73	144,30	139,85	105,33	102,09	207,42
3.4	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO 2" H=3,20m	m	9,60	40,89	29,00	392,54	278,40	670,94
3.5	73972/001	SINAPI	concreto p/ as. Placas	m³	0,17	341,12	81,87	59,35	14,24	73,59
3.6	73907/006	SINAPI	Rampa para deficiente físico	m²	4,94	50,71	2,11	250,50	10,42	260,92
3.7	94121	SINAPI	Placa nome de rua	und	2,00	65,20	19,05	130,40	38,10	168,50
			TOTAL DA SINALIZAÇÃO					6.383,63	2.110,72	8.494,35
VALOR TOTAL DA OBRA								40.069,73	20.871,97	60.941,70

obs. A mobilização de equipamentos e o transporte dos materiais já estão embutidos nos preços, orçamento em conformidade com obras em andamento e licitadas.
O ITEM 2.3 DA PLANILHA POSSUI SEUS COMPONENTES E CODIGOS NA DECLARAÇÃO; E NO ITEM 2.4 O MEIO FIO É MÉDIA COMO SINAPI (CODIGO 4062)

CLAUDIO ANTONIO PERUZZOLO
ENGº CIVIL CREA 60.388 - D

BENHUR FRANCISCO VANZ
PREFEITO MUNICIPAL