



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043943-01	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA ASSIS BRASIL
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO	MUNICÍPIO / UF BARRAÇÃO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ASSIS BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA ASSIS BRASIL	
DATA BASE jan-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL	BDI 1 21,47%

Frete de Obra:													
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL													
1.	REPERFILAGEM												
1.1.	LIPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.160,00	4.160,00									
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.160,00	4.160,00									
1.3.	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M3	166,40	166,40									
1.4.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	18.636,80	18.636,80									
1.5.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.160,00	4.160,00									
2.	CAPA												
2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.160,00	4.160,00									
2.2.	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M3	124,80	124,80									
2.3.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.977,60	13.977,60									
3.	MOBILIZAÇÃO												
3.1.	MOBILIZAÇÃO	Unidade	2,00	2,00									
3.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50									
3.3.	PROTEÇÃO DOS POSTES	Unidade	1,00	1,00									
4.	SINALIZAÇÃO												
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	165,60	165,60									
4.2.		M3	1,15	1,15									

BARRAÇÃO / RS
Local
13 de março de 2019
Data

Nome: ALESSANDRA MAIOLI
Título: ENG. CIVIL
CREAM/CAU 11718-D
ART/RRT: 9390971