



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043943-01	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA ASSIS BRASIL
PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE BARRAÇÃO	MUNICIPIO / UF BARRAÇÃO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ASSIS BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA ASSIS BRASIL	
DATA BASE jan-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL	
				BDI 1 21,47%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			REPERFILAGEM						358.822,23
1.1.	sinapi	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	4.160,00	1,77	BDI 1	2,15	8.944,00
1.2.	sinapi	72943	PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	4.160,00	1,78	BDI 1	2,16	8.985,60
1.3.	CBUQ	1	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M3	166,40	769,51	BDI 1	934,72	155.537,41
1.4.	sinapi	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	18.636,80	0,88	BDI 1	1,07	19.941,38
1.5.	sinapi	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.160,00	0,42	BDI 1	0,51	2.121,60
2.			PINTURA DE LIGACÃO COM EMULSÃO RR-2C						140.594,69
2.1.	sinapi	72943	CBUQ PARA REPERFILAGEM E CAPA	M2	4.160,00	1,78	BDI 1	2,16	8.985,60
2.2.	CBUQ	1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	124,80	769,51	BDI 1	934,72	116.653,06
2.3.	sinapi	72884	MOBILIZAÇÃO	M3XKM	13.977,60	0,88	BDI 1	1,07	14.956,03
3.			MOBILIZAÇÃO						16.817,29
3.1.	MOB	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Unidade	2,00	3.532,25	BDI 1	4.290,62	8.581,24
3.2.	sinapi	74209/1	PROTEÇÃO DOS POSTES	M2	2,50	340,22	BDI 1	413,27	1.033,18
3.3.	PROTEÇÃO	1	SINALIZAÇÃO	Unidade	1,00	5.929,75	BDI 1	7.202,87	7.202,87
4.			SINALIZAÇÃO						5.880,26
4.1.	sinapi	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	165,60	25,59	BDI 1	31,08	5.146,85
4.2.	sinapi	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,15	525,03	BDI 1	637,75	733,41

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BARRAÇÃO / RS
Local
13 de março de 2019
Data

Nome: ALESSANDRA MAIOR
Título: ENG. CIVIL
CRECAU117178-D
ARTIRRT: 9390971